

Pianta piano atrio
(scala 1:200)

LEGENDA ACCENSIONI

ZONE COMUNI ATRIO E BANCHINE :	ACCENSIONE AUTOMATICA PROGRAMMABILE DAL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI) CON REGOLAZIONE DI LUMINOSITA' DALL.
TETTOIE ESTERNE :	ACCENSIONE AUTOMATICA PROGRAMMABILE DAL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI) CON COMANDO NOTTURNO.
FILTRI E SCALE :	ACCENSIONE AUTOMATICA PROGRAMMABILE DAL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI).
UFFICI E SIMILARI :	ACCENSIONE ON-OFF CON COMANDO LOCALE SENZA INTERFACCIA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI).
LOCALI TECNICI E SIMILARI :	ACCENSIONE ON-OFF CON COMANDO LOCALE SENZA INTERFACCIA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI).
BAGNI E WC PUBBLICI :	ACCENSIONE ON-OFF AUTOMATICA TRAMITE RIVELATORE STAND-ALONE LOCALE SENZA INTERFACCIA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMPIANTI ELETTRICI (DUEMMEGI).
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA :	CON LO STESSO CRITERIO DELL'ILLUMINAZIONE ORDINARIA, IN CASO DI MANCANZA TENSIONE L'APPARECCHIO RIMANE ACCESO (SE GIA' ACCESO) O SI ACCENDE ENTRO 0.5sec (SE SPENTO).
SEGNALAZIONE U.S. :	APPARECCHI AUTOALIMENTATI SEMPRE ACCESI

NOTA BENE

NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO

LEGENDA

	LOCALI COMMERCIALI NUOVI E/O ESISTENTI CON IMPIANTI TECNOLOGICI A CARICO DEI GESTORI E CON FORNITURE BT DEDICATE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA (N)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA (E)
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO CON GRADO DI PROTEZIONE IP66
	TESTATA DI ALIMENTAZIONE CONDOTTO SBARRA BLINDATO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55
	CONDOTTO SBARRA BLINDATO 4P+4P 40A CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 : • 2P PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA (N.1 CIRCUITO 230Vac) • 2P PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA (N.1 CIRCUITO 230Vac) • 2P PER CIRCUITO DALI ORDINARIA • 2P PER CIRCUITO DALI EMERGENZA
	CHIUSURA DI ESTREMITÀ CONDOTTO SBARRA BLINDATO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55
	SPINA DI DERIVAZIONE 4P DA CONDOTTO SBARRA CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 PER CIRCUITO 230Vac ILLUMINAZIONE ORDINARIA/EMERGENZA E CIRCUITO DALI
	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE CIRCUITO ELETTRICO (Vedasi tabella cavi)

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

36W N 36W N	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, DISSIPATORE PASSIVO DI CALORE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, RIFLETTORE TERMOPLASTICO CON METALLIZZAZIONE SPECULARE, SCHERMO DI CHIUSURA IN MATERIALE ACRILICO, OTTICA AMPIA, CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE DALI, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 36W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP54.
20W 20W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, DISSIPATORE PASSIVO DI CALORE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, PARABOLA AD ANELLI GRADUATI/CONCENTRICI IN POLICARBONATO BIANCO, LENTE ESTERNA IN METACRILATO, OTTICA DIFFONDENTE, CABLAGGIO ELETTRONICO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 20W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP44.
28W 28W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, CORPO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SCHERMO ALVEOLARE DIAGONALE IN POLICARBONATO BIANCO ANTIRIFLESSO, LENTE IN METACRILATO TRASPARENTE, OTTICA A LUMINANZA CONTROLLATA UGR<19, CABLAGGIO ELETTRONICO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 28W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP43.
35W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO STAMPATO AD INIEZIONE IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2, SCHERMO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CABLAGGIO ELETTRONICO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 35W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP65.
100W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO A DOPPIO GUSCIO REALIZZATO IN ALLUMINIO STAMPATO, VERNICIATURA COLORE BIANCO REALIZZATA CON POLVERE EPOSSIPOLIESTERE, SCHERMO IN VETRO TRASPARENTE TEMPRATO, CABLAGGIO ELETTRONICO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 100W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP64.
	APPARECCHIO AUTOALIMENTATO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (SE) CON CORPO IN POLICARBONATO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED EQUIVALENTE A 11W FLUORESCENTE (FLUSSO LUMINOSO 220 Lm), SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO, GRADO DI PROTEZIONE IP65, TEMPO DI RICARICA 12h, AUTONOMIA 1h.
E SE	APPARECCHIO AUTOALIMENTATO CON INDICAZIONE USCITE DI EMERGENZA (SA), CORPO IN POLICARBONATO CON PITTOGRAMMA INDICAZIONE USCITE DI EMERGENZA (VISIBILITA' 32m), SCHERMO IN VETRO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED, SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO, GRADO DI PROTEZIONE IP40, AUTONOMIA 1h.

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE ATRIO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
- Norma UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei luoghi di lavoro"

ZONA	ILLUMINAMENTO MEDIO Em (lux)	UNIFORMITÀ (U)
Atri e sportelli	200	0,5
Sale d'attesa	200	0,4
Ingressi, sale stazione	200	0,4
Biglietteria, deposito bagagli, cassa	300	0,5
Sale interruttori ed impianti	200	0,4
Uffici e similari	500	0,6

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- Norma UNI EN 1838 "Illuminazione di emergenza"

ZONA	ILLUMINAMENTO MEDIO Em (lux)	UNIFORMITÀ (U)
Aree aperte al publico e vie di esodo	5	0,1

ZONA	ILLUMINAMENTO MINIMO Emin (lux)	UNIFORMITÀ (U)
Locali tecnici (accesso al solo personale autorizzato)	1	0,1

NOTA BENE :
PER GLI EFFETTIVI VALORI DI ILLUMINAMENTO FARE RIFERIMENTO AI CALCOLI ILLUMINOTECNICI.

QUADRO ELETTRICO QACS STAZIONE BOVISA

SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA					
QACS-1	Alimentazione UPS ACS Bovisa - Linea ingresso 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G25 10
QACS-2	Alimentazione quadro elettrico QE_PPS Piano perferico Nord - Linea Normale	Unipolare	ARG16M16-Alluminio	Cca <1/h, 0,1 e1	3x2x185+1x185+PE/185 500
QACS-3	Alimentazione quadro elettrico QE_PPS Piano perferico Sud - Linea Normale	Unipolare	ARG16M16-Alluminio	Cca <1/h, 0,1 e1	3x2x240+1x240+PE/240 700
SEZIONE PREFERENZIALE					
QUPS-ACS	Linea da UPS ACS Bovisa	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G25 10
QACS-P1	Punto cerniera ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G16 40
QACS-P2	Quadro BA1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QACS-P3	Quadro BA2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QACS-P4	Quadro BA3	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QACS-P5	Quadro BA4	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QACS-P6	Scalinger	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40

QUADRO ELETTRICO QITT STAZIONE BOVISA

SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA					
QUPS-IT	Linea da UPS ITT Bovisa	Unipolare	FG16M16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1x50+N+2x+PE/25 10
QITT-1	Alimentazione armadio QTN - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-2	Alimentazione armadio NORDCOM - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G2.5 10
QITT-3	Alimentazione rack server WC - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-4	Alimentazione rack server WC - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-5	Alimentazione armadio DCD1 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-6	Alimentazione armadio TVCC1 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-7	Alimentazione armadio TVCC2 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-8	Alimentazione server amarmento - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-9	Alimentazione armadio diffusione sonora - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-10	Alimentazione armadio ATP01 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-11	Alimentazione armadio ATP02 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-12	Alimentazione armadio ATP03 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-13	Alimentazione armadio ATP04 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-14	Alimentazione armadio ATP05 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-15	Alimentazione armadio ATP06 - linea 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-16	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-17	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-18	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-19	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-20	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
SEZIONE PREFERENZIALE					
QITT-P1	Alimentazione quadro QE_DCO - sezione preferenziale	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 20
QITT-P2	Alimentazione armadio QTN - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P3	Alimentazione armadio NORDCOM - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P4	Alimentazione rack server WC - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P5	Alimentazione armadio DCD1 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P6	Alimentazione armadio DCD2 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P7	Alimentazione armadio TVCC1 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P8	Alimentazione armadio TVCC2 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P9	Alimentazione server amarmento - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P10	Alimentazione armadio diffusione sonora - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P11	Alimentazione armadio ATP01 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P12	Alimentazione armadio ATP02 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P13	Alimentazione armadio ATP03 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P14	Alimentazione armadio ATP04 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P15	Alimentazione armadio ATP05 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P16	Alimentazione armadio ATP06 - linea 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P17	Alimentazione utenza TLC generica	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 10
QITT-P18	Alimentazione cablaggio indicatore capacitivo presenza	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QITT-P19	Alimentazione monitor PV	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40

QUADRO ELETTRICO QE_FN LOCALI TECNICI FN

SEZIONE NORMALE					
QFNP01	Alimentazione quadro elettrico locali DCO QE_DCO - sezione normale	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G10 15
QFNP02	Alimentazione unità interna di precisione 1 locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G6 30
QFNP02-1	Alimentazione unità interna di precisione 1 locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G6 30
QFNP02-2	Alimentazione condensatore remoto 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 40
QFNP04	Alimentazione unità interna di precisione 2 locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G6 40
QFNP05	Alimentazione unità interne CDZ	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G2.5 40
QFNP06	Alimentazione recuperatori di calore	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G2.5 40
QFNP07	Alimentazione impianto CO2 locale UPS	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 30
QFNP08	Alimentazione impianto CO2 locale ITT	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 30
QFNP09	Alimentazione presa fm di servizio locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 30
QFNP10	Alimentazione presa fm di servizio locale UPS	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 30
QFNP11	Alimentazione presa fm di servizio locali UPS e ITT	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 30
QFNP12	Alimentazione presa fm di servizio spogliatoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 20
QFNP13	Alimentazione presa fm di servizio spogliatoi personale FN	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 20
QFNP14	Alimentazione presa fm di servizio corridoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 40
QFNL01	Alimentazione illuminazione ordinaria locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 30
QFNL02	Alimentazione illuminazione bench -nan	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 30
QFNL03	Alimentazione illuminazione di emergenza locale ACDM	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 30
QFNL04	Alimentazione illuminazione ordinaria locale corridoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 30
QFNL05	Alimentazione illuminazione di emergenza locale corridoi nuovo	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 30
QFNL06	Alimentazione illuminazione ordinaria locali UPS e ITT	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 20
QFNL07	Alimentazione illuminazione di emergenza locali UPS e ITT	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 20
QFNL08	Alimentazione illuminazione ordinaria spogliatoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 20
QFNL09	Alimentazione illuminazione di emergenza spogliatoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 20
QFNL08	Alimentazione illuminazione ordinaria spogliatoi personale FN	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 20
QFNL09	Alimentazione illuminazione di emergenza spogliatoi personale FN	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 20
QFNL10	Alimentazione illuminazione ordinaria corridoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 40
QFNL11	Alimentazione illuminazione di emergenza corridoi	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 40

QUADRO ELETTRICO QE_DCO LOCALI TECNICI DCO

SEZIONE NORMALE					
QDCO-P01	Alimentazione presa fm di servizio banco DCO - circuito 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-P02	Alimentazione presa fm di servizio banco DCO - circuito 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-P03	Alimentazione presa fm di servizio sala DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 20
QDCO-P04	Alimentazione presa fm di servizio ufficio produzione	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-P05	Alimentazione presa fm di servizio ufficio	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-P06	Alimentazione unità interna CDZ e recuperatore locali DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G2.5 15
QDCO-P07	Alimentazione presa fm bagni	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G2.5 15
QDCO-L01	Alimentazione illuminazione ordinaria locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-LE1	Alimentazione illuminazione di emergenza locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 15
QDCO-L02	Alimentazione illuminazione ordinaria locali ufficio	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-LE2	Alimentazione illuminazione di emergenza locali ufficio	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 15
QDCO-L03	Alimentazione illuminazione ordinaria bagni	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-LE3	Alimentazione illuminazione di emergenza bagni	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3x1.5 15
SEZIONE PREFERENZIALE					
QDCO-FC1	Alimentazione presa fm di servizio banco DCO - circuito 1	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-FC2	Alimentazione presa fm di servizio banco DCO - circuito 2	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-FC3	Alimentazione presa fm di servizio sala DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 20
QDCO-FC4	Alimentazione presa fm di servizio ufficio produzione	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-FC5	Alimentazione presa fm di servizio ufficio	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	5G4 15
QDCO-F01	Alimentazione monitor n.1 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-F02	Alimentazione monitor n.2 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-F03	Alimentazione monitor n.3 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-F04	Alimentazione monitor n.4 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-F05	Alimentazione monitor n.5 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15
QDCO-F06	Alimentazione monitor n.6 locale DCO	Multipolare	FG16OM16	0,6 sez.tra 0,1 e1	3G1.5 15

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
Q03	D	d	417	IM	- -	R1	1:200

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO
Progetto Definitivo

Impianti elettrici SSE e FV
FV - Planimetria impianti di illuminazione
Piano atrio

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1	Giu. 2022	NUOVO LAYOUT FABBRICATO VIAGGIATORI		
	0	Ott. 2020	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING | FERROVIENORD

Progettista: NORD_ING FNMGROUP

Collaborazione: GTG Global Technical Services S.p.A. — Via A. Meucci, 32 — 00 (RM) e 00121 (RM) — tel. 0258430111 — fax. 0258430400 — e-mail: info@gtg.it — (all. certificato) — Ditta Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 4, Classe I (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
Rigamonti	Togni	Parietti	Giu. 2022

CODICE ARCHIVIO COMMESSA/FILE: 0059-2022 | AGG.

mod. 7.3-03 rev.01

FILE: Q03\04\15-417-418-419-422-423-425-426\R-R1_Banchine atrio e copertura.dwg