



SEZIONI  
SCALA 1:100


Sezione 1




Sezione 2



Sezione 3



Sezione 4



Sezione 5




TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZI

A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO UNI 11104:2016 (UNI EN 206-1)

MAGRONE	Classe resistenza a compressione	C12/15
	Classe esposizione	X0
	Cemento (UNI EN 197-1)	CEM II
FONDAZIONI INTERRATE	Classe resistenza a compressione	C32/40
	Classe esposizione	XC2
	Classe internato in cloruri	0.2
	Classe consistenza	S4
	Cemento (UNI EN 197-1)	CEM III , CEM IV
	Rapporto massimo A/C	0.60
	Dim. max. nominale aggregato	32 mm
	Contenuto min. cemento	300 kg/mc
ELEVAZIONI MURI, TRAVI, CORDOLI	Classe resistenza a compressione	C32/40
	Classe esposizione	XC4-XD1-XF2
	Classe internato in cloruri	0.2
	Classe consistenza	S4
	Cemento (UNI EN 197-1)	CEM I, CEM II
	Rapporto massimo A/C	0.50
	Dim. max. nominale aggregato	32 mm
	Contenuto min. cemento	340 kg/mc
	Contenuto max. aria	3.0%


ACCIAIO

PER GETTI	Barre e reti	B450C
-----------	--------------	-------


COPRIFERRO NETTO

FONDAZIONI, ELEVAZIONI

50 mm



Il ricoprimento  $c=c_{nom}+\Delta c_{dev}$ , comprende la tolleranza  $\Delta c_{dev}=10$  mm



Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile



FERROVIENORD  
FNMGROUP



NORD\_ING  
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B32	D	d	064	OS	-	R0	1:100

LINEA BRESCIA- ISEO-EDOLO - COMUNE DI ROVATO  
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI  
Progetto Definitivo

OPERE CIVILI  
MURO DI SOSTEGNO RECINZIONE NORD  
Sezioni tipiche

Revisori	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1		-		
0	MAR. 2023	PRIMA EMISSIONE		

NORD\_ING

NORD\_ING Srl  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD

FERROVIENORD Sp.A.  
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA  
IL DIRETTORE (R.F.)  
Dott. Enrico Bellini

Progettista



Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.