



Regione Lombardia  
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche



CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
E 1 0 0	D	e	0 0 3	I T	- -	R 0	-

TRATTA SARONNO-COMO OPERE SOSTITUTIVE  
PL KM 31+267 NEI COMUNI DI CADORAGO E LOMAZZO  
*Progetto Definitivo*

COMPENSAZIONI AMBIENTALI  
Computo metrico estimativo opere compensative

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Luglio 2024	PRIMA EMISSIONE		

NORD\_ING

FERROVIENORD

Progettista

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
GS/LB	GF	GS	Marzo 2024
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.
Emissione			00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
	<b>OPERE DI MIGLIORAMENTO FORESTALE (SpCat 1)</b>								
	<b>Lavorazioni preliminari (Cat 1)</b>								
1 / 9 D.001.001.00 5	Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio selettivo di polloni eccedenti su ceppaie, con salvaguardia di eventuale rinnovazione arborea/arbustiva di specie in sintonia con la scelta progettuale, allontanamento manuale e meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di riferimento: 50%. - [Tipo: OP ] ripulitura preliminare aree						1,80		
	SOMMANO...	ha					1,80	3'695,68	6'652,22
	<b>Migliorie forestali, messa a dimora, fornitura e opere accessorie (Cat 2)</b>								
2 / 1 E.001.002.00 1.003.004	Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. classe 4 di difficoltà operativa - [Tipo: OP ] ] Senza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro Intervento di miglione con prelievo di 400 esemplari in media per ha. Essendo le aree frammentate si è scelto la classe di difficoltà operativa maggiore ovvero la 5. L'effettivo numero di piante da prelevare sarà da confermare a seguito di progetto di dettaglio.						1,80		
	SOMMANO...	ha					1,80	7'615,24	13'707,43
3 / 2 D.002.002.00 3	Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di media consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambù. - [Tipo: OP ] Previsione di ripiantumare ca 400 piantine ad ha		400,00			1,800	720,00		
	SOMMANO...	cad					720,00	15,16	10'915,20
4 / 3 D.006.005.00 1	Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura. - [Tipo: OP ]		400,00			1,800	720,00		
	SOMMANO...	cad					720,00	2,46	1'771,20
	<b>MANUTENZIONE OPERE (SpCat 2)</b>								
5 / 4 D.006.001.00 1.001	Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta. Densità impianto fino a 450 p.te/ha - [Tipo: OP ] 1° anno di manutenzione (8 volte / anno)		1,80	8,00			14,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						14,40		33'046,05

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]